

Høyland kirke – vurdering heis til underetasje for tilgang til toalett – ny informasjon

Nytt innspill i saken vedr. heis/løfteplattform.

Det har kommet inn ny informasjon fra en annen leverandør (Heisplan AS) av heiser og løfteplattformer.

Den lokale leverandøren (TKS) kunne/ville ikke levere løfteplattform som ikke er komplett i et rammeverk som krever 2,4m høyde over gulv i øverste plan.

Leverandør fra Ålesund har slike løsninger og har levert til antikvariske bygg. Løsningen har kun et rekkverk som synlig sikring på det øverste planet.

Så lenge løftehøyden ikke er mer enn 3,0 m, er dette innenfor regelverk for slike løsninger. I Høyland kirke er løftehøyden lavere enn 3,0 m.

På spørsmål om en ev. leveranse til Høyland kirke var svaret negativt.

Begrunnelsen var at disse løsningen erfaringsmessig er lite stabile og krever et serviceteam som ikke er langt borte. Leverandøren har ikke et slik team tilgjengelig.

En løsning med løfteplattform som ikke krever mer overhøyde enn høyden på et rekkverk er etter ny informasjon mulig å fremskaffe, men leverandør bør etter anbefaling fra Heisplan, ha et service team som enkelt kan komme ved ev. driftsstopp.

Om en ønsker å realitetssjekke denne løsningen, anbefales en utlysning for å få pristilbud fra aktuelle leverandører.



Ove Morten Berge  
sivilarkitekt